

Onderhoud Pompstation Aquapump XL Duo, S

Artikel informatie

Artikel nr.: 80310
GTIN:
Korting groep: 00

Beschrijving

Onderhoud aan pompstation Aquapump XL Duo, S

Werkzaamheden (al het werk wordt aan de hand van een inspectiekaart uitgevoerd):

- Visuele controle van de werking
- Reiniging van de installatie
- Controle van de terugslagkleppen
- Controle van de werking van de pompen
- Controle van de besturingskast
- Instructie over de onderhoudsplicht voor de exploitant, optioneel
- De installatie moet veilig kunnen worden gebruikt
- De opgenomen waarden worden in een onderhoudsverslag vastgelegd

Voorwaarden aan de locatie:

- Er moet een aanspreekpartner ter plaatse zijn
- De installatie en besturingskast zijn toegankelijk
- Er moet een wateraansluiting voor een slang in de buurt zijn

Schachtinstallaties:

- Bij onderhoud aan schachtinstallaties is volgens BGV C5 § 34, BGR 236 het meten van rioolgassen, het gebruik van valbeveiliging en om veiligheidsredenen ook een veiligheidsman vereist
- De veiligheidsman moet door de opdrachtgever worden geregeld en moet tijdens de gehele duur van de werkzaamheden aanwezig zijn

Opmerking:

- Regelmatig onderhoud is een voorwaarde voor de garantie en de dekking van de verzekering
- Bij onderhoud in de schacht LW 1000 is de opdrachtgever verplicht om zo nodig voor de onderhoudsafsprake een ledigingsbedrijf te bestellen

Niet inbegrepen zijn kosten voor:

- Materiaalgebruik boven de € 20
- Eventuele benodigde extra inspanningen worden naar inspanning berekend
- Moeilijke omstandigheden, reparaties, aanvullende arbeidsprestaties
- Vergeefs voorrijden ondanks aankondiging vooraf

Opvoerinstallaties moeten volgens DIN EN 12056-4 regelmatig door een gespecialiseerd bedrijf worden onderhouden.

De intervallen mogen niet groter zijn dan:

- ¼ jaar bij installaties in industriële bedrijven
- ½ jaar bij installaties in meergezinswoningen
- 1 jaar bij installaties in eengezinswoningen

De aangegeven prijs geldt per onderhoud.

Er moet rekening worden gehouden met een termijn van tien werkdagen tussen het geven van de opdracht en het uitvoeren daarvan